

กำหนดราคากลางก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู และอาคารสถานศึกษา

ละเอียด 1.ดำเนินการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู ขนาดอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 หลัง

ดำเนินการซ่อมแซม อาคารสถานศึกษาเปลี่ยนแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทน 6 มม. จำนวน 84.00 ตร.ม.

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

มาตรฐานราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
	- งานขูดล้างสีเดิม	280.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,800.00	2,800.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก - ภายใน	280.00	ตร.ม.	41.00	11,480.00	32.00	8,960.00	20,440.00	พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า
	- งานทาสีน้ำมัน , สีกันเปื้อน สูง 0.20 ม.	16.00	ตร.ม.	45.00	720.00	30.00	480.00	1,200.00	
2	งานซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา								
	- งานรื้อแผงกันแดดกระเบื้องแผ่นเรียบ (รื้อขนไป)	84.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานติดตั้งแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน	84.00	ตร.ม.	92.00	7,728.00	89.00	7,476.00	15,204.00	
	แผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทน 6 มม.								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (สองด้าน)	168.00	ตร.ม.	45.00	7,560.00	34.00	5,712.00	13,272.00	
	รวมเป็นเงิน							298,194.88	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู และอาคารสถานศึกษา โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ 1.ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ขนาดอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 หลัง
2. ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา เปลี่ยนแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 6 มม. จำนวน 84.00 ตร.ม. แล้วเสร็จตามรายการประมาณราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 389,800.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน