

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำหนองจอก - หนองสีทร บ้านสัมพันธ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุงคล้า
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๘,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ ๑

ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๒.๕๐ เมตร

ยาว ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๑.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑ : ๑.๕

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ ๒

ปากกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๒.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑ : ๑.๕

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๐๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำหนองจอก - หนองสีห
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 1

ปากกว้าง	10.00	เมตร
กันกว้าง	7.00	เมตร
ยาว	430.00	เมตร
ลึกเดิม	1.00	เมตร

ปากกว้าง	10.00	เมตร
กันกว้าง	2.50	เมตร
ยาว	385.00	เมตร
ลึก	1.50	เมตร
ลาดเอียง	1:1.5	

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,743.00 ลูกบาศก์เมตร

สภาพเดิม ช่วงที่ 2 ลำห้วย

ปากกว้าง	14.00	เมตร
กันกว้าง	11.00	เมตร
ยาว	1,066.00	เมตร
ลึกเดิม	1.00	เมตร

ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 2

ปากกว้าง	14.00	เมตร
กันกว้าง	5.00	เมตร
ยาว	510.00	เมตร
ลึก	2.00	เมตร
ลาดเอียง	1:1.5	

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,160.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานวางป่า									
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
4	งานขุดลอก									
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,903.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	329,597.69	1.3357	40.38	440,243.63		
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07		
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					334,697.69					


รวมราคากลางทั้งสิ้น 447,055.70 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 447,000.00 บาท
 (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 334,697.69 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายวิษิต วิไลชัย)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษิต อุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมมาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวิษิต บัญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำหนองจอก - หนองสีทร
สถานที่ดำเนินการ บ้านสัมพันธ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 1

ปากกว้าง	10.00	เมตร	
กันกว้าง	2.50	เมตร	
ยาว	385.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1.5
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	2,743.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 2

ปากกว้าง	14.00	เมตร	
กันกว้าง	5.00	เมตร	
ยาว	510.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1.5
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	8,160.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า	<u>10,903.00</u>	ลูกบาศก์เมตร	

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	447,000.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน