

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ, สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเขว้า - บ้านหนองส้มโอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐,- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม คลองส่งน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- วางท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.สล. มีวงจรรูกรังขนาดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๑๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐,- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ -	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกำจรเดช ประศุพัฒนา	กรรมการ
๗.๓ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ

กำหนดราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำ สายส่งบ้านกุดไขนุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม คลองส่งน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 114 เมตร

ดำเนินการ วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. มีวางรางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 114.00 ม. ทน 0.15 ม.

ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานวางท่อ พร้อมบ่อพัก									
	- ดินขุด - เมาตลับ	ลบ.ม.	45			50.00	2,250.00	2,250.000	1.3607	3,061.58
	- ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม.	75	118.50	8,887.50	45.00	3,375.00	12,262.500	1.3607	16,685.58
	- ทรายรองพื้น ทน 0.05 เมตร	ลบ.ม.	6.5	530.03	3,445.20	91.00	591.50	4,036.700	1.3607	5,492.74
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 ทน 0.05 เมตร	ลบ.ม.	6.5	1,781.60	11,580.40	398.00	2,587.00	14,167.400	1.3607	19,277.58
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นวาล์ว	ท่อน	103	1,493.17	153,796.51	269.00	27,707.00	181,503.510	1.3607	246,971.83
	ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.									
	- บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ฝา ค.ส.ล.	บ่อ	11	6,500.00	71,500.00	1,950.00	21,450.00	92,950.000	1.3607	126,477.07
2	งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ทน 0.15 เมตร	ลบ.ม.	68.40	194.84	13,327.06	54.00	3,693.60	17,020.660	1.3607	23,160.01
	กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร									
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00			5,100.000	1.3607	6,939.57
								รวม		
									รวม	448,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง


329,290.77

① ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

(ลงชื่อ)




(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




(นายกำจรเดช ปรุศพัฒนา)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สัญญาผูกมัด

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการวางท่อระบายน้ำ


บ้านกุดไข่มุน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองส้มโอง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานวางท่อ พร้อมบ่อพัก			
	- ดินซุด - ถมกลับ	45.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- ดินถมอัดแน่น	75.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	-ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	6.50	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	-คอนกรีต 1 : 3 : 5 หนา 0.05 เมตร	6.50	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.80 ม.	103.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
	-บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ฝา ค.ส.ล.	11.00	บ่อ	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร	68.40	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 448,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำนักงานเกษตร  


นายวิษุวัต อุมารงษ์  
วิศวกรโยธาชำนาญการ