

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวปูน Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง บ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว – ทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 3,000,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

.....สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,600.00 เมตร

.....ดำเนินการ

.....- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

.....- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,048.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือ

.....พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,788.00 ตารางเมตร

.....- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

.....- ตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

เป็นเงิน 2,982,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2559


ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย บ้านหนองบัวระเหว ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว - ทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโนนเปลือย ม.7 ต.ลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	2,600.00	เมตร
ลักษณะสายทางเดิม	ถนนลูกรัง กว้าง	5.00-7.00	เมตร
ดำเนินการผิวจราจร (ช่วงที่ 1) ขนาด กว้าง	5.00 เมตร ยาว	100.00	ม. ไร่เมตรกว้าง ไร่ตร. - เมตร
(ช่วงที่ 2) ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	1,048.00	ม. ไร่เมตรกว้าง ไร่ตร. - เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	6,768.00	ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,229,328.96	1.3347	2,975,485.36	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	سیونไซ				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,982,975.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,982,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
วิษุวัต อุมารังษี  
โยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2559


ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย บ้านหนองบัวระเหว ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว - ทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโนนเปลือย ม.7 ต.ตลาดแร่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ	อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	2,600.00	เมตร			
ลักษณะสายทางเดิม		ถนนลูกรัง	กว้าง	5.00-7.00	เมตร		
ดำเนินการผิวจราจร (ช่วงที่ 1)	ขนาด กว้าง	5.00	เมตร	ยาว	100.00	ม. ใต้ทางวิ่ง 5% -	เมตร
(ช่วงที่ 2)	ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	1,048.00	ม. ใต้ทางวิ่ง 5% -	เมตร
หนา 0.04 เมตร	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	6,788.00	ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,788.00	ตร.ม.	72.77		493,962.76	1.3347	659,292.10
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	6,788.00	ตร.ม.	22.21		150,761.48	1.3347	201,221.35
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,788.00	ตร.ม.	223.94		1,520,104.72	1.3347	2,028,883.77
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	258.00	ตร.ม.	250.00		64,500.00	1.3347	86,088.15
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					2,229,328.96		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3347	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,975,485.36

สำเนาถูกต้อง  
  
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านหนองบัวระเหว ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว - ทางหลวงหมายเลข 225 บ้านโนนเปลือย ม.7 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเซียว จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
ลำดับ	รายการ			
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	6,788.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	2.1 Prime Coat	6,788.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	6,788.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3 งานตีเส้นจราจร			
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	258.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,982,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำเนาถูกต้อง



วิบูลย์ อุดมวิทย์

วิศวกรโยธา