

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๑๓  
บ้านโนนสาทร – บ้านหนองปลาเผา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕,๑๐๑๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม. ๖+๗๙๓ – กม. ๖+๙๙๐ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๒.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรมการ

๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเผา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15,101.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม. 6+793 - กม. 6+990 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,182.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่     | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|--------------|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1            | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                      |       |          |              |            |          |                   |            |
|              | - เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.       | ลบ.ม. | 59.10    | 401.77       | 23,744.61  | 1.3624   | 547.37            | 32,349.65  |
|              | - ซูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ                 | ตร.ม. | 1,182.00 | 10.63        | 12,564.66  | 1.3624   | 14.48             | 17,118.09  |
| 2            | งานผิวทาง และไหล่ทาง                         |       |          |              |            |          |                   |            |
|              | - Prime Coat                                 | ตร.ม. | 1,182.00 | 24.56        | 29,029.92  | 1.3624   | 33.46             | 39,550.36  |
|              | - ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.) | ตร.ม. | 1,182.00 | 238.47       | 281,871.54 | 1.3624   | 324.89            | 384,021.79 |
| 3            | งานสีเส้นจราจร                               |       |          |              |            |          |                   |            |
|              | - สีเทอร์โมพลาสติก                           | ตร.ม. | 44.00    | 250.00       | 11,000.00  | 1.3624   | 340.60            | 14,986.40  |
| 4            | ป้ายโครงการ                                  | ชุด   | 1.00     | 5,100.00     | 5,100.00   | 1.3624   | 6,948.24          | 6,948.24   |
| TOTAL        |  |       |          |              |            |          |                   | 494,974.53 |
| คิดราคาเพียง |  |       |          |              |            |          |                   | 494,000.00 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

363,310.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)

  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

  
(นายอศลย์ บำรุงหม)

กรรมการ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

  
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ภมรนาวิง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงตงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete  
 สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเต่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete  
 ช่วง กม. 6+793 - กม. 6+990 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร  
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,182.00 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                                       | ปริมาณ   | หน่วย |           |
|----------|--|----------|-------|-----------|
| 1        | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                      | 59.10    | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
|          | - เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.       | 1,182.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
|          | - ชูตหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ                 |          |       |           |
| 2        | งานผิวทาง และไหล่ทาง                         | 1,182.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
|          | - Prime Coat                                 | 1,182.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
|          | - ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.) |          |       |           |
| 3        | งานตีเส้นจราจร                               | 44.00    | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
|          | - สีเทอร์โมพลาสติก                           | 1.00     | ชุด   | แล้วเสร็จ |
| 4        | ป้ายโครงการ                                  |          |       |           |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

494,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน