ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 9.9 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่1 กม.6+620 – 7+330 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 710.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260.00 ตารางเมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม.8+175 – 8+785 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 610.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตารางเมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 3 กม.9+055 – 9+870 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,890.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,810.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	*5,039,790.30*	1.3343	6,724,592.20	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,732,082.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,730,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปร.4

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 9.900 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการ ช่วงที่1 กม.6+620 - 7+330 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 710.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ - เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,260.00 ตารางเมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 2 กม.8+175 - 8+785 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 610.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ - เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตารางเมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 3 กม.9+055 - 9+870 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ - เมตร

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,890.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,810.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	256.20	ลบ.ม.	481.00	-	123,232.20	1.3343	164,428.72
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	12,810.00	ตร.ม.	-	73.92	946,915.20	1.3343	1,263,468.95
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	12,810.00	ตร.ม.	15.47	6.51	281,563.80	1.3343	375,690.58
	2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	12,810.00	ตร.ม.	268.08	14.03	3,613,829.10	1.3343	4,821,932.17
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	297.00	ตร.ม.	250.00		74,250.00	1.3343	99,071.78
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,039,790.30		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3343	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,724,592.20

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3004 บ.วังก้านเหลือง-บ.โนนน้อย

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			แล้วเสร็จ
1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	256.20	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	12,810.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	12,810.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา5ซม.)	12,810.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	297.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 6,730,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน