

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตลุกหินตอนกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๙ บ้านแวงน้อย ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๒.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑ : ๑

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๘,๘๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง ๓๖,๕๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๑๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี

กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยตลุกหินตอนกลางสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านแวงน้อย ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ชุดลอก

| | |
|----------|---------------|
| ปากกว้าง | 15.00 เมตร |
| กันกว้าง | 11.00 เมตร |
| ยาว | 1,870.00 เมตร |
| ลึกเดิม | 1.50 เมตร |

| | |
|----------|---------------|
| ปากกว้าง | 15.00 เมตร |
| กันกว้าง | 8.00 เมตร |
| ยาว | 1,870.00 เมตร |
| ลึก | 2.00 เมตร |
| ลาดเอียง | 1:1 |

(ชุดลึกจากลิกเดิม)

ปริมาณดินชุดลอกไม่น้อยกว่า 38,802.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


| ข้อที่ 1 ลำดับที่ | ข้อที่ 2 รายการ | ข้อที่ 3 ปริมาณ | ข้อที่ 4 หน่วย | ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ข้อที่ 7 | | หมายเหตุ |
|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | ราคากลาง | | |
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานถางป่า | | | | | | | | |
| | ค่าถางกลาง | - | ตร.ม. | - | - | 1.3357 | - | - | |
| | ค่าถางกลางและล้มต้นไม้ | - | ตร.ม. | - | - | 1.3357 | - | - | |
| 2 | ค่าขุดเปิดหน้าดิน | - | ลบ.ม.ปกติ | - | - | 1.3357 | - | - | |
| 3 | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | - | ลบ.ม.ปกติ | - | - | 1.3357 | - | - | |
| 4 | งานชุดลอก | | | | | | | | |
| | ค่าชุดลอกด้วยรถชุด | 38,802.00 | ลบ.ม.ปกติ | 30.23 | 1,172,984.46 | 1.3357 | 40.38 | 1,566,755.34 | |
| | ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด | - | ลบ.ม.ปกติ | - | - | 1.3357 | - | - | |
| 5 | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 36,465.00 | ลบ.ม.ปกติ | 0.77 | 28,078.05 | 1.3357 | 1.03 | 37,503.85 | |
| 6 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3357 | 6,812.07 | 6,812.07 | |
| | | | | | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | |
| | | | | | | | | 1,611,071.26 | บาท |
| | | | | | | | | 1,611,000.00 | บาท |


รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,611,071.26 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 1,611,000.00 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 1,206,162.51 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิสูตร อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยตลกหินตอนกลางสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านแวงน้อย ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|--|
| ปากกว้าง | 15.00 | เมตร | |
| ก้นกว้าง | 8.00 | เมตร | |
| ยาว | 1,870.00 | ตารางเมตร | |
| ลึก | 2.00 | เมตร | (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1 |
| ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า | 38,802.00 | ลูกบาศก์เมตร | แล้วเสร็จ |

2 สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง

36,465.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

3 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ 1,611,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน