

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปร่งคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหินกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

 - ผิวงจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑๖,๕๖๗.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายพนม ผ่องอำ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปร่งคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโลก อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 155.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	837.00	1.77	1,481.49	1.3624	2.41	2,018.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	546.52	20,767.76	1.3624	744.58	28,294.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	775.00	419.08	324,787.00	1.3624	570.95	442,489.81
10	Expansion Joint	ม.	5.00	260.04	1,300.20	1.3624	354.28	1,771.39
11	Contraction Joint	ม.	70.00	166.17	11,631.90	1.3624	226.39	15,847.30
12	Longitudinal Joint	ม.	155.00	87.51	13,564.05	1.3624	119.22	18,479.66
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	12.00	43.96	527.52	1.3624	59.89	718.69
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					379,159.92		รวม	516,567.47
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	516,567.47


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 379,159.92

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นายพนม ผ่องชำ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโป่งคล่อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางรวม 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด แล้วเสร็จ
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
วงเงิน 516,567.47 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน