

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเสี้ยวใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเล่า-
บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาผาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเสี้ยวใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเล่า-บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาผาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม.

- บัญชีโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี

กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเสี้ยวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเล่า - บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลนาผาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.
วันที่ ประมาณราคา 23 กันยายน พ.ศ. 2564


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	880.00	1.68	1,478.40	1.3607	2.285976	2,011.66
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	755.70	30,228.00	1.3607	1,028.280990	41,131.24
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	387.91	310,328.00	1.3607	527.829137	422,263.31
10	Expansion Joint	ม.	4.00	251.03	1,004.12	1.3607	341.576521	1,366.31
11	Contraction Joint	ม.	72.00	155.54	11,198.88	1.3607	211.643278	15,238.32
12	Longitudinal Joint	ม.	200.00	39.82	7,964.00	1.3607	54.183074	10,836.61
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	47.05	752.80	1.3607	64.020935	1,024.33
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
				368,054.20			รวม	500,811.35
							ปรับยอด	500,000.00


ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

368,054.20
1.3607

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเสี้ยวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเล่า - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร


งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ 100 %

วงเงินก่อสร้าง 500,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัย
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง



(นายวิฑูรต์ อumarังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน