




กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจำปี 2559


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคาร จัดสร้างป้ายสำนักงานและเสารงบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้า-รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
ประมาณราคาเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภท โครงสร้างเสารงและประติมากรรม -ฐานเสารงพร้อมเสารง สูงไม่น้อยกว่า 12 ม. -ฐานประดิษฐานองค์เจ้าพ่อพญาแล -ป้ายสำนักงานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหม่	330,276.58	1.3074	431,803.60	
2	งานจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-โดยรอบ	480,212.00	1.1200	537,837.44	
3	ประเภทจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่ง				
	2.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	2.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			969,641.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			969,600.00	
เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน					
ตัวอักษร					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวสุธร กรุมรัมย์) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวิง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายกำปนาท จุมพลพงษ์)
นายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคาร จัดสร้างป้ายสำนักงานและเสารับสัญญาณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้า-รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

แบบปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้างเสารับสัญญาณ								
1.1	เสาเข็มครอ.รูปตัวไอ 0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	5.00	ต้น	213.00	1,065.00	87.00	435.00	1,500.00	
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	26.00	ลบ.ม.	2,349.53	61,087.78	306.00	7,956.00	69,043.78	
1.3	งานเหล็กเสริม								
	- SR 24 Ø 6 มิลลิเมตร	0.4263	ต้น	21,504.20	9,167.24	4,100.00	1,747.83	10,915.07	
	- SR 24 Ø 9 มิลลิเมตร	0.4751	ต้น	19,072.96	9,061.56	4,100.00	1,947.91	11,009.47	
	- SR 24 Ø 12 มิลลิเมตร	0.2310	ต้น	20,919.93	4,832.50	3,300.00	762.30	5,594.80	
	- ลวดผูกเหล็ก NO. 18	23.00	กก.	60.75	1,397.25	-	-	1,397.25	
	- ตะปู	10.00	กก.	39.72	397.20	-	-	397.20	
	- ไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	400.00	12,800.00	133.00	4,256.00	17,056.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	9.00	ตร.ม.	209.00	1,881.00	78.00	702.00	2,583.00	
1.4	งานจับเขียนฉาบขยายผนัง	30	ตร.ม.	49.00	1,470.00	82.00	2,460.00	3,930.00	
1.5	ผนังกรุแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40x0.80 ม.	15	ตร.ม.	1,948.00	29,220.00	208.00	3,120.00	32,340.00	
1.6	ผนังทำกรวดล้าง สีระบู่ภายนอก	20	ตร.ม.	264.00	5,280.00	121.00	2,420.00	7,700.00	
1.7	พื้นผิวหินล้าง	100	ตร.ม.	280.00	28,000.00	99.00	9,900.00	37,900.00	
1.8	งานระบบไฟฟ้า (สเปคที่แนบมา พร้อมเดินสายในพื้นที่/ผนังตลอด LED)	10	จุด	2,400.00	24,000.00	275.00	2,750.00	26,750.00	
1.9	-ติดตั้งป้ายไฟเบอร์กลาสทำสีตามแบบตราอบจ.ชัยภูมิ ขนาดØ 1.60 หน้า 4 มม. ยกขอบสูง 0.10 ม.	1	งาน	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
1.10	-ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส หน้า 3 มม. ยกขอบสูง 0.05 ม. คำว่า "อบจ.ชัยภูมิ" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.25 ม. ทำสี	1	งาน	4,800.00	4,800.00			4,800.00	
1.11	-ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส หน้า 3 มม. ยกขอบสูง 0.05 ม. คำว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ทำสี	1	งาน	9,720.00	9,720.00			9,720.00	
1.12	-ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส หน้า 3 มม. ยกขอบสูง 0.05 ม. คำว่า	1	งาน	6,000.00	6,000.00			6,000.00	

สำเนาถูกต้อง



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคาร จัดสร้างป้ายสำนักงานและเสารอบบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
 สถานทีก่อสร้าง บริเวณด้านหน้า-รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
 ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ทำสี -ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลสหนา 3 มม. ยกขอบสูง 0.05 ม. คำว่า "กระทรวงมหาดไทย" ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ทำสี	1	งาน	5,040.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
1.14	งานเสาธงชาติ พร้อมฐาน 3.00 x 3.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร	1	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	ราคา กอ.สพฐ.
1.15	งานรื้อถอนป้าย / โครงสร้างรั้วเดิม	24	ลบ.ม.	-	-	275.00	6,600.00	6,600.00	เหมา
2	รวมงาน โครงสร้างเสารoundและประติมากรรม (1) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.500 ตารางเมตร							330,276.58	
2.1	ปูหญ้าภายใน	1,423.00	ตร.ม.	44.00	62,612.00	-	-	62,612.00	
2.2	หญ้าญี่ปุ่น	1,850.00	ตร.ม.	40.00	74,000.00	-	-	74,000.00	
2.3	ดินดำปรับระดับ	300.00	ลบ.ม.	320.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
2.4	ทรายหยาบ	200.00	ลบ.ม.	501.00	100,200.00	-	-	100,200.00	
2.5	ต้นไม้ประดับนอก ไม้พุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	400.00	ต้น	60.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2.6	ต้นไม้ประดับ (ทรงสูง 2 เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 0.30 เมตร	40.00	ต้น	600.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
2.7	ต้นไม้ประดับ (ทรงพุ่ม 3 กิ่ง) สูงไม่น้อยกว่า 1.50 เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 1.00 เมตร	60.00	ต้น	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2.8	ต้นไม้ประดับสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร	3,600.00	ต้น	4.50	16,200.00	-	-	16,200.00	
2.9	ต้นไม้ประดับสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร	3,600.00	ต้น	4.50	16,200.00	-	-	16,200.00	
2.10	ต้นไม้พอกเทล ๑ 5-6 นิ้ว สูง 3.00 - 3.50 เมตร	10.00	ต้น	800.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.11	ต้นไม้ชายกึ่งยืน สูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร	4,000.00	ต้น	4.50	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.12	ต้นไม้ปลูกขนาด 10 กก.	700.00	ถู	20.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงานจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า-โดยรอบ (2)							480,212.00	

สำเนาถูกต้อง

นายเกษม นาท งามทลพงษ์