

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฝ้าย หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลหนองขาม – บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

 - ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ม. หมู่ 1.3 ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองสูง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสาย ทางเดิม ถนนลูกรังกว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 875 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 326.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,630.00 ตร.ม. ไหลทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

ประมาณการ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,760.00	1.78	3,132.80	1.3607	2.42	4,262.80
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.00	530.03	42,932.43	1.3607	721.21	58,418.16
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,630.00	414.10	674,983.00	1.3607	563.47	918,449.37
10	Expansion Joint	ม.	15.00	265.78	3,986.70	1.3607	361.65	5,424.70
11	Contraction Joint	ม.	145.00	165.84	24,046.80	1.3607	225.66	32,720.48
12	Longitudinal Joint	ม.	326.00	41.53	13,538.78	1.3607	56.51	18,422.22
13	งานไหลทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	26.00	44.23	1,149.98	1.3607	60.18	1,564.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	12.00	570.47	6,845.64	1.3607	776.24	9,314.86
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					775,716.13		รวม	1,055,516.94
							ปรับยอด	1,055,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

775,716.13

1.3607

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านผาย หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	1,760.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,630.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	145.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	326.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	26.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	12.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
9	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,055,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ