

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (หมายเลขครุภัณฑ์อาคาร ๐๙๐-๕๐-๐๑๕๒ และ ๐๙๐-๕๐-๐๑๕๔)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก่งศรีภูมิ จ.ชัยภูมิ
 - ช่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๓ หลัง
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| ๗.๑ นายกฤต โคตะ | ประธานกรรมการ | |
| ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ | |
| ๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการ | |


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
กำหนดราคาเมื่อ 28 กันยายน 2563

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 2 | อาคาร | 382,222.80 | 1.3056 | 499,030.09 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 499,030.09 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 499,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักครู 090-50-0153/090-50-0152/090-50-0154 จำนวน 3 หลัง
กำหนดราคาเมืง 28 กันยายน 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|
| | | | | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | บ้านพักครู 1 | | | | - | | - | - | |
| | วิธีหลังคา | 135.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | |
| | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พกมจนวนกันความชื้น PE 5 มม. | 135.00 | ตร.ม. | 503.00 | 67,905.00 | 95.00 | 12,825.00 | 80,730.00 | พร้อมสฤ |
| | วิธีประตู | 1.00 | ชุด | | - | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| | ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน หนา 1.2 มม.กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 1.80*2.30 ม. | 1.00 | ชุด | | | | | | รวมค่าแรง |
| | | | | 14,490.00 | 14,490.00 | | | 14,490.00 | |
| | บานติดตายอลูมิเนียมบานเลื่อน หนา 1.2 มม. กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 1.80*0.80 ม. | 1.00 | ชุด | | | | | | รวมค่าแรง |
| | | | | 4,300.00 | 4,300.00 | | | 4,300.00 | |
| | วิธีโคมไฟ | 8.00 | ชุด | | - | 30.00 | 240.00 | 240.00 | |
| | โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถักใยพับ ชนิด ติดสอย หลอด LED โคม 1*9วัตต์ | 8.00 | ชุด | 1,485.00 | 11,880.00 | 135.00 | 1,080.00 | 12,960.00 | |
| | วิธีประตู | 1.00 | ชุด | | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | ประตูไม้ตัด 0.90*2.00 มม | 1.00 | ชุด | 2,185.00 | 2,185.00 | 153.00 | 153.00 | 2,338.00 | |
| | บ้านพักครู 2 | | | | - | | - | - | |
| | วิธีหลังคา | 107.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | |
| | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. พกมจนวนกันความชื้น PE 5 มม. | 107.00 | ตร.ม. | 503.00 | 53,821.00 | 95.00 | 10,165.00 | 63,986.00 | พร้อมสฤ |
| | วิธีประตูหน้าต่าง | 2.00 | ชุด | | - | 210.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน หนา 1.2 มม กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 1.85*2.30 ม. | 2.00 | ชุด | | | | | | รวมค่าแรง |
| | | | | 13,200.00 | 26,400.00 | | | 26,400.00 | |
| | วิธีโคมไฟ | 7.00 | ชุด | | - | 30.00 | 210.00 | 210.00 | |
| | โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถักใยพับ ชนิด ติดสอย หลอด LED โคม 1*9วัตต์ | 7.00 | ชุด | 1,485.00 | 10,395.00 | 135.00 | 945.00 | 11,340.00 | |
| | วิธีประตู | 6.00 | บาน | | - | 70.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | ประตูไม้ตัด 0.90*2.00 มม | 5.00 | บาน | 2,185.00 | 10,925.00 | 153.00 | 765.00 | 11,690.00 | |
| | ประตูไม้ pvc 0.60*1.80 มม | 1.00 | บาน | 1,424.10 | 1,424.10 | 180.00 | 180.00 | 1,604.10 | |
| | ประตูเหล็กเคลือบขนาด 12" x 12" | 27.60 | ตร.ม. | 315.00 | 8,694.00 | 158.00 | 4,360.80 | 13,054.80 | สำเนาถูกต้อง |
| | รวมเงิน | | | | | | | 250,422.90 | |

(นายวิษุวัต อุมารังษี,
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตาม
ประมาณการจนแล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

๓๐ .. ๓๒


(นายวิษุวัต อุมารังษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ)