

## ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเพื่องค์กำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว-  
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ..500,000.-...บาท
3. ลักษณะงาน  
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน
  - ปาก กว้าง 12.00 เมตร ก้น กว้าง 10.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร  
ลาดเอียง 1:1
  - ดำเนินการ ขุดลอก
    - ปาก กว้าง 12.00 เมตร ก้น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร  
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุด  
ไม่น้อยกว่า 12,480.00 ลูกบาศก์เมตร
    - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  
เป็นเงิน 486,215.49 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  2. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  3. นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกลำห้วยเพื่องค์

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหัวทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคองไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง 12.00 เมตร  
กัน กว้าง 10.00 เมตร  
ยาว 780.00 เมตร  
ลึกเดิม 1.00 เมตร  
ลาดเอียง 1:1

ปาก กว้าง 12.00 เมตร  
กัน กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 780.00 เมตร  
ลึก 2.00 เมตร  
ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร  
ลาดเอียง 1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,480.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าลากถาง	1,560.00	ตร.ม.	1.26	1,965.60	1.3375	1.68	2,628.99	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	12,480.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	353,184.00	1.3375	37.85	472,383.60	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,680.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,276.00	1.3375	0.93	4,381.65	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					363,525.60				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 486,215.49 บาท


คิดเป็นเงินประมาณ 486,215.49 บาท


(สี่แสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในชื่องที่ 6 = 363,525.60 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชินวร ฆมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ฆมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยเพื่องค์  
สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโนนซ่า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม	ลำห้วยดินชั้น	ดำเนินการ	ขุดลอก		
ปาก กว้าง	12.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร		
กัน กว้าง	10.00 เมตร	กัน กว้าง	6.00 เมตร		
ยาว	780.00 เมตร	ยาว	780.00 เมตร		
ลึกเดิม	1.00 เมตร	ลึก	2.00 เมตร		(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร		
		ลาดเอียง	1:1		

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,480.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
1 งานฉากกลาง	1,560.00 ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,480.00 ลบ.ม. ปกติ		แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	4,680.00 ลบ.ม. ปกติ		แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ  
วงเงิน 486,215.49 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง  
(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญ