

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**


- 1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) อบจ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,112.79 บาท (-สี่แสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสิบสองบาท-
เจ็ดสิบเก้าสตางค์-)
- 3.ลักษณะงาน ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) อบจ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) อบจ.ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5.30 ม. ยาว 12.00 ม.
พื้นที่ 63.60 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 430,112.79 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบ ปร.4
 - แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 839/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


กำหนดราคากลาง


แบบ ปร.5


โครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 63.60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4	แผ่น
			เมื่อ 27 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	329,436.88	1.3056	430,112.79	
2	งานประเภทครุภัณฑ์	64,800.00	1.0700	69,336.00	
	เงื่อนไข Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			499,448.79	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง			499,400.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรมการ
(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายกัมปนาท จุมพลพงษ์
นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง

โครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 63.60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็กปรับ ระดับรอบอาคาร พื้นที่ 68 ตร.ม.							
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	13.60	ลบ.ม.	2,261.00	30,749.60	306.00	4,161.60	34,911.20
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	3.40	ลบ.ม.	350.00	1,190.00	91.00	309.40	1,499.40
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	68.00	ตร.ม.	22.00	1,496.00	5.00	340.00	1,836.00
	- แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	-	-	4,900.00
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00
2	งานปรับปรุงตัวอาคาร							
2.1	งานรื้อถอนต่างๆ							
	- รื้อถอนผนังอลูมิเนียมบานกระจก (รื้อขนไป)	17.00	ตร.ม.	-	-	40.00	680.00	680.00
	- รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมเหล็กตัด (รื้อขนไป)	8.00	ชุด	-	-	95.00	760.00	760.00
	- รื้อถอนบานประตูไม้อัด (รื้อขนไป)	4.00	ชุด	-	-	70.00	280.00	280.00
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ โถส้วม,อ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	5.00	ชุด	-	-	140.00	700.00	700.00
	- รื้อถอนถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	10.00	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อขนไป)	72.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,880.00	2,880.00
	- รื้อถอนราวระเบียงลูกกรงเซรามิค รอบอาคาร (รื้อขนไป)	26.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,040.00	1,040.00
2.2	งานพื้นและผิวพื้น							
2.2.1	งานยกระดับพื้นภายใน สูง 0.25 ม. โครงคร่าวเหล็ก							
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 2.3 มม.	30.00	ท่อน	485.00	14,550.00	170.00	5,100.00	19,650.00
	- ปูพื้นแผ่นไม้อัดซีเมนต์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 16 มม.	15.00	แผ่น	750.00	11,250.00	256.00	3,840.00	15,090.00

สำเนาถูกต้อง

นายกัมปนาท จุฑาทองชัย
นายชัชโยธ

กำหนดราคากลาง

โครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 63.60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2.2.2	งานพื้นปูกระเบื้อง							
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. ผิวเรียบ	52.00	ตร.ม.	480.00	24,960.00	198.00	10,296.00	35,256.00
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม. ผิวหยาบ	5.76	ตร.ม.	480.00	2,764.80	198.00	1,140.48	3,905.28
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.30 x 0.30 ม. ผิวหยาบ (พื้นรอบนอกอาคาร)	12.00	ตร.ม.	300.00	3,600.00	158.00	1,896.00	5,496.00
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.40 x 0.40 ม. ผิวหยาบ (พื้นที่ห้องน้ำ)	10.00	ตร.ม.	340.00	3,400.00	158.00	1,580.00	4,980.00
2.3	งานผนังและผิวผนัง							
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบาขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม.	52.00	ตร.ม.	140.00	7,280.00	56.00	2,912.00	10,192.00
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 0.40 x 0.40 ม. ผิวมัน (ผนังห้องน้ำ)	53.00	ตร.ม.	350.00	18,550.00	181.00	9,593.00	28,143.00
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	104.00	ตร.ม.	75.00	7,800.00	82.00	8,528.00	16,328.00
2.4	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	52.00	ตร.ม.	292.00	15,184.00	75.00	3,900.00	19,084.00
2.5	งานประตูดู - หน้าต่าง							
	- บานประตูอลูมิเนียมบานเปิดเลื่อนคู่ (ป1) กระจกใส ขนาด 2.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	- บานประตูห้องน้ำ P.V.C. บานเกล็ด (ป2) ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	180.00	360.00	3,940.00
	- บานหน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใส ติดตาย (น1) ขนาด 1.80 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00			36,000.00
	- บานหน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใส ติดตาย (น2) ขนาด 0.60 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00			6,000.00
2.6	งานสุขภัณฑ์							
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00

สำเนาถูกต้อง

นายกันนัท จันทพงษ์
ช่างเขียน

กำหนดราคากลาง

โครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ							
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ							
รายละเอียดโครงการ	ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 63.60 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง							
ประมาณการเมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2564		ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ					
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	- อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00
	- สายชำระพร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	80.00	160.00	70.00	140.00	300.00
2.7	งานทาสี							
	- สีน้ำอะครีลิค ภายใน	53.00	ตร.ม.	44.00	2,332.00	34.00	1,802.00	4,134.00
	- สีน้ำอะครีลิค ภายนอก	93.00	ตร.ม.	35.00	3,255.00	34.00	3,162.00	6,417.00
	- สีน้ำมันทาสีขอบพื้นรอบนอกอาคาร	10.00	ตร.ม.	45.00	450.00	35.00	350.00	800.00
2.8	งานระบบไฟฟ้า							
	- แผงควบคุมไฟฟ้า (Load center)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	9.00	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00
	- ปลั๊กไฟฟ้า (ปลั๊กคู่)	8.00	ชุด	80.00	640.00	90.00	720.00	1,360.00
	- ปลั๊กเต้าเสียบสายอากาศโทรทัศน์	1.00	ชุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00
	- โคมไฟกริ่ง ขนาด 1X36 w.	2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00
	- หลอดLED TUBE ฝาครอบพลาสติก ขนาด 1X8 w.	6.00	ชุด	545.00	3,270.00	115.00	690.00	3,960.00
	- โคมไฟ DownLight Ø 120 มม. 32 w.	19.00	ชุด	280.00	5,320.00	115.00	2,185.00	7,505.00
	- ดวงโคม หลอด LED ชนิดกลม 36 w.	2.00	ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00
	มีครอบแก้ว							
	-งานสายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	พร้อมท่อพลาสติกร้อยสายไฟ พร้อม อุปกรณ์ ครบชุด							
	- พัฒลมุดอากาศ ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	345.00	690.00	2,290.00
	- พัฒลมุดอากาศ ชนิดฝังฝ้า	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	345.00	690.00	2,590.00
	รวมเป็นเงิน					ส่วนที่ต้อง		329,436.88

นายกันปนาท จุ่มทองษ์
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารคลินิกเซ็นเตอร์ (เดิม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับรอบอาคาร พื้นที่ 68 ตร.ม. แล้วเสร็จ
2. งานปรับปรุงตัวอาคาร ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ 63.60 ตารางเมตร
จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการแล้วเสร็จ 100 %

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน เป็นเงิน 499,400.00 บาท

สำเนาถูกต้อง


นายกัมปนาท จุมทะทอง
นายช่างโยธา