

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๘๘ บ้านโคกพงาด - บ้านโคกริ่ง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๖.๕๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๗๕ กิโลเมตร

ดำเนินการ

 - ช่วงที่ ๑ งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร
 - ช่วงที่ ๒ งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๑.๐๐ เมตร

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|--------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง ชย.ถ.1-0088 บ้านโคกพงาด - บ้านโคกวัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.50-9.00 เมตร ยาว 1.075 กิโลเมตร

ดำเนินการ ช่วงที่ 1 งานหินคลุกบดอัดแน่น ทน 0.15 ม. กว้าง 8.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร

ช่วงที่ 2 งานหินคลุกบดอัดแน่น ทน 0.15 ม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 361.00 เมตร

หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | งานวางป่าซูดอ ขนาดเบา | ตร.ม. | 3,697.00 | 1.78 | 6,580.66 | 1.3607 | 2,4220 | 8,954.30 | |
| 2 | งานหินคลุกบดอัดแน่น ทน 0.15 ม. | ลบ.ม. | 492.00 | 708.44 | 348,552.48 | 1.3607 | 963.9743 | 474,275.36 | |
| 3 | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | ท่อน | 6.00 | 570.47 | 3,422.82 | 1.3607 | 776.2385 | 4,657.43 | |
| | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | ท่อน | 12.00 | 939.93 | 11,279.16 | 1.3607 | 1,278.9628 | 15,347.55 | |
| | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | ท่อน | 8.00 | 939.93 | 7,519.44 | 1.3607 | 1,278.9628 | 10,231.70 | |
| 4 | ป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3607 | 6,939.5700 | 6,939.57 | |
| TOTAL | | | | | | | | 520,405.91 | |
| คิดรวมเพิ่ม | | | | | | | | 520,000.00 | |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

382,454.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)




(นายปรัชชา วิไลภรณ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




(นายชินนร ชนนาวิง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุนรังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรังคัดแน่น
สายทาง ชย.อ.1-0088 บ้านโคกพนาศ - บ้านโคกวัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

| | | | | |
|---|--|----------|-------|-----------|
| 1 | งานวางป่าขูดคอ ขนาดเบา | 3,697.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานดินลูกรังคัดแน่นหนา 0.15 ม. | 492.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | 6.00 | ท่อน | แล้วเสร็จ |
| | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | 12.00 | ท่อน | แล้วเสร็จ |
| | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด | 8.00 | ท่อน | แล้วเสร็จ |
| 4 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 520,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน