

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยประตู ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...1,455,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
สภาพเดิม ช่วงที่ 1
  - ลำห้วย ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,150.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตรช่วงที่ 2
  - ลำห้วย ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4,800.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตรดำเนินการ ช่วงที่ 1
  - ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่าช่วงที่ 1 37,350.00 ลูกบาศก์เมตรช่วงที่ 2
  - ขุดลอก ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่าช่วงที่ 2 980.00 ลูกบาศก์เมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565  
เป็นเงิน 1,554,500.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1468/2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  2. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  3. นายชินวร ชมนาวั่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ



## แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยประตู  
สถานที่ดำเนินการ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

### 1 ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 1

ปากกว้าง	10.00	เมตร	
ก้นกว้าง	5.00	เมตร	
ยาว	4,150.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	37,350.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

### ดำเนินการ ขุดลอก ช่วงที่ 2

ปากกว้าง	6.00	เมตร	
ก้นกว้าง	1.00	เมตร	
ยาว	490.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	980.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ
รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า	<u>38,330.00</u>	ลูกบาศก์เมตร	

### 2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	1,554,500.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน