

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม


สถานที่ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองนิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	
		รวมเป็นเงิน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	350,115.00		1.3074	457,740.35	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์					
3	เงินไข					
	3.1 เงินล่วงหน้า 0%					
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0%					
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				457,740.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ				457,000.00	
	ตัวอักษร	<b>สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน</b>				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายกฤต ไคตะ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม

สถานที่ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ซ่อมแซมหลังคา และระบบไฟอาคารเรียนอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม	280	ตร.ม.			25.00	7,000.00	7,000.00	รื้อชน
2	หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนา ไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	280	ตร.ม.	230.00	64,400.00	70.00	19,600.00	84,000.00	
3	ฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	280	ตร.ม.	150.00	42,000.00	25.00	7,000.00	49,000.00	
4	ท่อนเหล็กขนาด 1 1/2" x 3" หนา 2.0 มม.	60	ท่อน	440.00	26,400.00	200.00	12,000.00	38,400.00	
5	ซ่อมประตูเหล็กไม้วน	1	บาน	6,000.00	6,000.00				
6	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	1	ตู้	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	รวมค่าแรง
7	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสีดำ	15	ชุด	2,340.00	35,100.00	150.00	2,250.00	37,350.00	พร้อมขา
	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T8 โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.				-		-	-	แขวน
8	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	6	ชุด	590.00	3,540.00	115.00	690.00	4,230.00	
9	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	10	ชุด	52.00	520.00	80.00	800.00	1,320.00	
10	ตัวรับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	15	ชุด	130.00	1,950.00	90.00	1,350.00	3,300.00	
11	งานเดินสายไฟดวงโคม	19	ชุด	145.00	2,755.00	80.00	1,520.00	4,275.00	
12	งานเดินสายไฟสวิตช์	10	ชุด	145.00	1,450.00	80.00	800.00	2,250.00	
13	งานสายไฟตัวรับ ชนิดมีกราวด์ (ปลั๊ก)	15	จุด	430.00	6,450.00	110.00	1,650.00	8,100.00	
14	งานสายไฟตู้คอนซูเมอร์	1	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
15	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	70	ท่อน	36.00	2,520.00			2,520.00	
16	ก้ำมูพีวีซี 1/2"	300	ตัว	5.00	1,500.00			1,500.00	
17	งานรื้อระบบไฟ	1	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
18	งานทาสีอะคริลิก (อาคารเก่า)	945	ตร.ม.	38.00	35,910.00	30.00	28,350.00	64,260.00	
19	ทาสีน้ำมัน, สีกันเปื้อน	332	ตร.ม.	45.00	14,940.00	30.00	9,960.00	24,900.00	
	รวมเป็นเงิน							350,115.00	

ต้นเนาถูกต้อง

*[Signature]*

นายสุวิทย์ บุญเทศรัตน์  
นายสุวิทย์ บุญเทศรัตน์

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม

สถานที่ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตามประมาณการ

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เป็นเงิน 457,000 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน)