

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0051

บ้านโคกสะอาด-บ้านโจด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 8.00 ม. ยาว 15,075.00 ม.

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

กม.7+200-กม.8+058 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 858.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,864.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,022,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 65/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายกฤต โคตะ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| - นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ. 1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15,075.00 เมตร
 ตำแหน่ง ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete
 กม. 7+200 - กม. 8+058 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,864.00 ตารางเมตร
 ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|----------|--------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานขุดหรือคืนทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC. | ตร.ม. | 6,864.00 | 11.07 | 75,984.48 | 1.3624 | 15.08 | 103,521.26 |
| 2 | งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat | ตร.ม. | 6,864.00 | 24.34 | 167,069.76 | 1.3624 | 33.16 | 227,615.84 |
| | - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) | ตร.ม. | 6,864.00 | 173.07 | 1,187,952.48 | 1.3624 | 235.79 | 1,618,466.46 |
| 3 | งานดีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 193.00 | 250.00 | 48,250.00 | 1.3624 | 340.60 | 65,735.80 |
| 4 | ป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3624 | 6,948.24 | 6,948.24 |
| TOTAL | | | | | | | | 2,022,287.60 |
| คิดราคาเพียง | | | | | | | | 2,022,000.00 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,484,356.72
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ)

(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายกันปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายกันปนาท จุมพลพงษ์
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวยู Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ. 1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวยู Asphaltic Concrete
 กม. 7+200 - กม. 8+058 ผิวยูจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 858.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
 หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,864.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | |
|----------|--|----------|-------|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานทุบหรือคันทางเดิมและบดทับ ผิวยูทาง AC. | 6,864.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat | 6,864.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| | - ผิวยูทาง Asphaltic Concrete (หน้า 0.04 ม.) | 6,864.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก | 193.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 4 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

2,022,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายกันปนาท จันทพงษ์)
 นายช่างโยธา