

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวฉาบ Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ ๑ กม.๐+๕๔๐ - กม.๐+๗๔๐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร

ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ ๒ กม.๐+๗๔๐ - กม.๑+๑๑๐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวฉาบ Asphalt Concrete

ช่วงที่ ๑ กม.๐+๕๔๐ - กม. ๐+๗๔๐ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.๐+๗๔๐ - กม. ๑+๑๑๐ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๒๖,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิษณุ ผ่องสามส่วน ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
 สายทาง บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 1 กม. 0+540 - กม. 0+740 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง	5.00	เมตร ยาว	200.00	เมตร
ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 2 กม. 0+740 - กม. 1+110 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง	4.00	เมตร ยาว	370.00	เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete				
ช่วงที่ 1 กม. 0+540 - กม. 0+740 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	5.00	เมตร ยาว	200.00	เมตร
หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,000.00	ตารางเมตร		
ช่วงที่ 2 กม. 0+740 - กม. 1+110 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00	เมตร ยาว	370.00	เมตร
หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,480.00	ตารางเมตร		
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า	2,480.00	ตารางเมตร		

ประมาณการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Tack Coat	ตร.ม.	2,480.00	11.05	27,404.00	1.3624	15.05	37,335.21
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	ตร.ม.	2,480.00	130.64	323,987.20	1.3624	177.98	441,400.16
2	งานดีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก (ช่วงที่ 1)	ตร.ม.	45.00	250.00	11,250.00	1.3624	340.60	15,327.00
	- สีเทอร์โมพลาสติก (ช่วงที่ 2 ติดเฉพาะเส้นขอบ 2 ข้าง)	ตร.ม.	74.00	250.00	18,500.00	1.3624	340.60	25,204.40
	- บ้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	526,215.01

คิดราคาเพียง 526,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

386,241.20
-
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

1.3624
-

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุ ผ่องสามสวน)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายภูมิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน **สำเนาถูกต้อง**

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันทร์ปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete					
ช่วงที่ 1	กม. 0+540 - กม. 0+740 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	5.00	เมตร ยาว	200.00	เมตร	
	หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,000.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
ช่วงที่ 2	กม. 0+740 - กม. 1+110 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00	เมตร ยาว	370.00	เมตร	
	หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า			1,480.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
	หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า			2,480.00	ตารางเมตร	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Tack Coat	2,480.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	2,480.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก (ช่วงที่ 1)	45.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- สีเทอร์โมพลาสติก (ช่วงที่ 2 คิดเฉพาะเส้นขอบ 2 ข้าง)	74.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 526,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


นายกัมปนาท จุมพลพงษ์
นายช่างโยธา