

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๙,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ. ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ พร.๔		
๖.๒ แบบ พร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ	
๗.๓ นายเสนีย์ ทิรัญวงษ์	กรรมการ	

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ




โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักนักกีฬา เปลี่ยนหลังคามทัลชีท เปลี่ยนฝ้าและปูกระเบื้องและระบบไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	381,798.80	1.3074	499,163.75	
2	เงื่อนไข 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,163.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมบ้านพักนักกีฬา เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท เปลี่ยนฝ้าและปุกระเบื้องและระบบไฟฟ้า

ประมาณราคาเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562

ลำดับ บทร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมบ้านพักนักกีฬา หลังที่1								
1	รื้อหลังคา	117.00	ตร.ม.		-	25.00	2,925.00	2,925.00	
2	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ทหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	117.00	ตร.ม.	230.00	26,910.00	70.00	8,190.00	35,100.00	
	เหล็กกล่อง 2 1/2*2 1/2*2.0 มม.	22.00	เส้น						พร้อมทาสี กันสนิม
3	รื้อฝ้า	40.00	ตร.ม.		-	25.00	1,000.00	1,000.00	
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	30.00	ตร.ม.	292.00	8,760.00	75.00	2,250.00	11,010.00	
5	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	312.00	3,120.00	75.00	750.00	3,870.00	ทนความชื้น
6	ทาสีภายใน	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	30.00	1,200.00	2,600.00	ทาสีภายใน
7	ปุกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	89.00	ตร.ม.	315.00	28,035.00	158.00	14,062.00	42,097.00	
8	รื้อผนังไม้ฝ้า	34.70	ตร.ม.		-	30.00	1,041.00	1,041.00	
9	ก่อผนังอิฐบล็อก	41.00	ตร.ม.	122.00	5,002.00	80.00	3,280.00	8,282.00	
10	ฉาบผนัง	82.00	ตร.ม.	75.00	6,150.00	82.00	6,724.00	12,874.00	
11	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	70.00	ม.	79.00	5,530.00	44.00	3,080.00	8,610.00	
12	รื้อบานหน้าต่างอลูมิเนียม	6.72	ตร.ม.		-	40.00	268.80	268.80	
12	รื้อประตู	4.00	บาน		-	70.00	280.00	280.00	
13	ประตูไม้อัด ขนาด 0.90 * 2.00 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,105.00	2,105.00	400.00	400.00	2,505.00	
14	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70*1.80ม. พร้อม วงกบ	3.00	ชุด	1,590.00	4,770.00	400.00	1,200.00	5,970.00	
15	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.80*2.40 ม.	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	พร้อมค่าแรง
16	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.00*2.00 ม.	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00		-	20,000.00	พร้อมค่าแรง
17	รื้อสุขภัณฑ์	2.00	ชุด		-	140.00	280.00	280.00	
18	เปลี่ยนโถส้วมนั่งยอง มีฐาน รดน้ำ	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00	150.00	300.00	2,630.00	
19	เปลี่ยนรางน้ำฝน โครงเหล็กกล่อง 1*1*1.2 มม.	11.00	ม.	600.00	6,600.00		-	6,600.00	พร้อมค่าแรง
20	รีดคอมไฟฟ้า	8.00	ชุด		-	35.00	280.00	280.00	
21	คอมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED แบบอกไก่ คอม 1*18 วัตต์	4.00	ชุด	927.00	3,708.00	278.00	1,112.00	4,820.00	เดินสาย พร้อมสวิตซ์
22	หัดลมโครคริตเพดาน 16 นิ้ว	4.00	ชุด	1,505.00	6,020.00	425.00	1,700.00	7,720.00	พร้อม เดินสาย
23	เปลี่ยนตัวรับ	4.00	จุด	510.00	2,040.00	200.00	800.00	2,840.00	พร้อม เดินสาย
24	ซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมเงิน							210,774.80	

(นายชินวร ภมรนาวิง,
นายช่างโยธาชำนาญกลาง

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมอาคารชั่วคราว เปลี่ยนหลังคามทัลชีท เปลี่ยนผ้าห้องเรียนและปูกระเบื้อง

ประมาณราคาเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมบ้านพักนักกีฬา หลังที่2								
1	รื้อหลังคา	117.00	ตร.ม.		-	25.00	2,925.00	2,925.00	
2	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	117.00	ตร.ม.	230.00	26,910.00	70.00	8,190.00	35,100.00	
3	เหล็กกล่อง 2 1/2*2 1/2*2.0 มม.	22.00	เส้น	302.00	6,644.00	124.00	2,728.00	9,372.00	พร้อมทาสีกันสนิม
4	รื้อฝ้า	40.00	ตร.ม.		-	25.00	1,000.00	1,000.00	
5	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	30.00	ตร.ม.	292.00	8,760.00	75.00	2,250.00	11,010.00	
6	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	10.00	ตร.ม.	312.00	3,120.00	75.00	750.00	3,870.00	ทนความชื้น
7	ทาสีภายใน	40.00	ตร.ม.	35.00	1,400.00	30.00	1,200.00	2,600.00	ทาฝ้าภายใน
8	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	55.00	ตร.ม.	315.00	17,325.00	158.00	8,690.00	26,015.00	
9	รื้อผนังไม้ฝา	34.70	ตร.ม.		-	30.00	1,041.00	1,041.00	
10	ก่อผนังอิฐบล็อก	41.00	ตร.ม.	122.00	5,002.00	80.00	3,280.00	8,282.00	
11	ฉาบผนัง	82.00	ตร.ม.	75.00	6,150.00	82.00	6,724.00	12,874.00	
12	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	70.00	ม.	79.00	5,530.00	44.00	3,080.00	8,610.00	
13	รื้อประตู	4.00	บาน		-	70.00	280.00	280.00	
14	ประตูไม้อัด ขนาด 0.90 * 2.00 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,105.00	2,105.00	400.00	400.00	2,505.00	
15	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70*1.80ม. พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	1,590.00	4,770.00	400.00	1,200.00	5,970.00	
16	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.00*2.00 ม.	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00			20,000.00	พร้อมค่าแรง
17	รื้อสุขภัณฑ์	2.00	ชุด		-	140.00	280.00	280.00	
18	เปลี่ยนโถส้วมนั่งยอง มีฐาน ราดน้ำ	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00	150.00	300.00	2,630.00	
19	รื้อโคมไฟฟ้า	8.00	ชุด		-	35.00	280.00	280.00	
20	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED แบบอกไก่ โคม 1*18 วัตต์	4.00	ชุด	927.00	3,708.00	278.00	1,112.00	4,820.00	เดินสายพร้อมสวิตซ์
21	หัดลมโคจรติดเพดาน 16 นิ้ว	4.00	ชุด	1,505.00	6,020.00	425.00	1,700.00	7,720.00	พร้อมเดินสาย
22	เปลี่ยนเต้ารับ	4.00	จุด	510.00	2,040.00	200.00	800.00	2,840.00	พร้อมเดินสาย
23	ติดตั้งระบบประปาพร้อมเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมเงิน							381,798.80	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบัวชุม จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตาม
ประมาณการ แล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ