

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู และอาคารสถานศึกษา โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 389,800.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ขนาดอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 หลัง
 - 3.2 ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา เปลี่ยนแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 6 มม. จำนวน 84.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561
เป็นเงิน 389,800.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายชินวร ชมนาวัง

กำหนดราคากลางก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู และอาคารสถานศึกษา

รายละเอียด 1.ดำเนินการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู ขนาดอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 หลัง


ดำเนินการซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาเปลี่ยนแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด1.20 x 2.40 ม.หนา6 มม.จำนวน 84.00 ตร.ม.


สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านขวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	298,194.88	1.3074	389,859.99	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			389,859.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			389,800.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู และอาคารสถานศึกษา

รายละเอียด 1.ดำเนินการซ่อมแซม อาคารบ้านพักครู ขนาดอาคาร กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม. จำนวน 1 หลัง

ดำเนินการซ่อมแซม อาคารสถานศึกษาเปลี่ยนแผงบังแดดกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 6 มม. จำนวน 84.00 ตร.ม.

งานที่ดำเนินการ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

มาตรฐานราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

มาตรฐานราคาเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู								
1.1	งานซ่อมแซมชั้นบน								
	- งานรื้อถอน พื้นไม้เดิม (รื้อขนไป)	32.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,240.00	2,240.00	
	- เปลี่ยนตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1-1/2 x 6 "	1.436	ลบ.ฟ.	830.00	1,191.88	-	-	1,191.88	
	- ปูพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นราง	32.00	ตร.ม.	1,183.00	37,856.00	140.00	4,480.00	42,336.00	
	- งานขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	32.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,240.00	2,240.00	
	- งานทาน้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้ ยูรีเทน (รวมพื้นบันได)	40.00	ตร.ม.	40.00	1,600.00	50.00	2,000.00	3,600.00	
	-งานติดตั้งผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. หนา 10 มม. โครง	18.00	ตร.ม.	549.00	9,882.00	120.00	2,160.00	12,042.00	
	คร่าเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน								
1.2	งานซ่อมแซมชั้นล่าง								
	- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	26.00	ตร.ม.	315.00	8,190.00	158.00	4,108.00	12,298.00	
2	งานประตูหน้าต่าง								
	- งานรื้อบานหน้าต่าง	12.00	ชุด	-	-	70.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อบานประตูไม้	3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	
	- ติดตั้งบานหน้าต่างบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาดกว้าง 0.80 x 1.10 ม. พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ติดตั้งบานหน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ขนาดกว้าง 0.60 x 1.10 ม. พร้อมช่องแสง (ติดตั้งครอบวงกบไม้เดิม)	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ติดตั้งบานหน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 1.20 x 1.10 ม. พร้อมช่องแสง (ติดตั้งครอบวงกบไม้เดิม)	9.00	ชุด	8,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	- ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ขนาดกว้าง 0.90 x 2.00 ม. พร้อมช่องแสง (ติดตั้งครอบวงกบไม้เดิม)	3.00	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- ทดสอบตู้ย่อยเรสเซ็นต์ ขนาด 1x36 w. พร้อมรางคอมพิวเตอร์แบบเปลือย แบบบอโก้ ขนาด 11 x 120 ซม.	5	ชุด	500.00	2,500.00	115.00	575.00	3,075.00	

สำเนาถูกต้อง

นายวิชาญ ชื่นนารัง
นางช่างโยธาทวีมาญงาน