

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
.....สายทาง ชย.ถ. 1-0070 น่านยาง – น่านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,780,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย
20,000.00 เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 1,925,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคาขบประมาณ
เป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนางวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ






งบประมาณปี 2560


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 20,000.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 ม. ใต้ทางวิ่ง 8.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร
ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,408,157.86	1.3624	1,918,474.26	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
3.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
3.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,925,474.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,925,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ 1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	148.50	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	4,950.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	2.1 Prime Coat	4,950.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,950.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	185.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,925,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

ท่านนายกองต้อง

(นายอภิเดช ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน