

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 499,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทางเดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)
จำนวน 768.00 ตร.ม.
2. งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง จำนวน 8.00 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
เป็นเงิน 482,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบ ปร.4
- 5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
- 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่
- 6.3 นายชินวร ชมนาวั่ง
- 6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
- 6.5 นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ มร. 03-002-47


เส้นทางสาย โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


สภาพเดิม ช่วงที่ 1	ถนนดิน ผิวจราจรกว้าง	5.00-6.00	เมตร	ความยาว	80.00	เมตร	
สภาพเดิม ช่วงที่ 2	ถนนดิน ผิวจราจรกว้าง	4.00-5.00	เมตร	ความยาว	140.00	เมตร	
ดำเนินการ ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	80.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	กว้างข้างละ	0.10	เมตร			
ดำเนินการ ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	92.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	กว้างข้างละ	0.10	เมตร			


ประมาณการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)				
1	ประเภทงานทาง	368,894.48		1.3074	482,292.64	
2	งานป้ายโครงการ	7,000.00			7,000.00	
3	เงื่อนไข					
	2.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	2.2 เงินประกันผลหัก 0%					
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				482,292.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ				482,000.00	
ตัวอักษร		(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวชุติกายงษ์ บุญโนนแต้)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ มธ. 03-002-47

เส้นทางสาย โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


สถานที่ตั้งโครงการ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1	ถนนดิน ผิวจราจรกว้าง	5.00-6.00	เมตร	ความยาว	80.00	เมตร		
สภาพเดิม ช่วงที่ 2	ถนนดิน ผิวจราจรกว้าง	4.00-5.00	เมตร	ความยาว	140.00	เมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ความยาว	80.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	กว้างข้างละ	0.10	เมตร				
ดำเนินการ ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	ความยาว	92.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	กว้างข้างละ	0.10	เมตร				

ประมาณการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง- เดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	768.00	ตร.ม.	480.00	368,640.00	1.3074	627.55	481,959.94
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	8.00	ลบ.ม.	31.81	254.48	1.3074	41.59	332.71
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง				368,894.48			
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)					1.3074		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							482,292.64

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชุติกายุสน์ บุญโนนแต้)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นทางสาย โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี ต.โปงนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)		เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน					
ดำเนินการ ช่วงที่ 1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	80.00 เมตร
ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10	เมตร				
	หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า		768.00 ตารางเมตร				
ดำเนินการ ช่วงที่ 2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร	ความยาว	92.00 เมตร
ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ	0.10	เมตร				
	ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ						
	วงเงินก่อสร้าง	482,000.00	บาท		ตามแบบ อบจ.ชัย		
	ระยะเวลาก่อสร้าง	90	วัน	คิดเป็น	100%		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุติกาญจน์ บุญโนนแต่)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ