

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลโพหนอง - บ้านเล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหุลตร้อน กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๐.๗๐๐ กิโลเมตร

ดำเนินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจร กว้าง ๕.๘๐ เมตร

ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร

งานป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๖๖,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังสี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง - บ้านเล่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวลูกร้อน กว้าง 4.80 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจร กว้าง 4.80 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,472.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง								
1.1	งานลาดแอสฟัลท์เทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	2,472.00	15.88	39,255.36	1.3607	21.61	53,414.77	
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวทางเทคโคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,472.00	257.64	636,886.08	1.3607	350.57	866,610.89	
2	งานตีเส้นจราจร								
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	115.00	250.00	28,750.00	1.3607	340.18	39,120.13	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								966,085.36	
คิดราคาเพียง								966,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

709,991.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง - บ้านเล่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
1.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโคท (TACK COAT)	2,472.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวทางแทคโคท ความหนา 4 ซม.	2,472.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	115.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 966,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย-บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน