ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ. 3019 บ้านแก้งคร้อ – บ้านนาหนองทุ่ม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 10.544 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการผิวจราจร **ขนาด กว้าง** 6.00 **เมตร** **ยาว** 2,050.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 16,400.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ **วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	328.00	ลบ.ม.	356.08		116,794.24	1.3329	155,675.04
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	16,400.00	ตร.ม.	–	81.75	1,340,700.00	1.3329	1,787,019.03
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	16,400.00	ตร.ม.	19.64	6.22	424,104.00	1.3329	565,288.22
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	16,400.00	ตร.ม.	195.61	11.77	3,401,064.80	1.3329	4,533,279.27
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	461.00	ตร.ม.	250.00		115,250.00	1.3329	153,616.73
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					5,397,913.04		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3329	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							7,194,878.29