ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ. 4002 บ้านยางบ่า – บ้านโคกสูง

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 8.284 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการผิวจราจร **ขนาด กว้าง** 6.00 **เมตร** **ยาว** 2,225.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ – **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 13,350.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ **วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	267.00	ลบ.ม.	477.64		127,529.88	1.3365	170,443.68
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	13,350.00	ตร.ม.	–	81.03	1,081,750.50	1.3365	1,445,759.54
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	13,350.00	ตร.ม.	19.60	6.22	344,697.00	1.3365	460,687.54
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	13,350.00	ตร.ม.	204.00	11.77	2,880,556.20	1.3365	3,849,863.36
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	500.00	ตร.ม.	250.00		125,000.00	1.3365	167,062.50
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					4,559,533.58		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,093,816.63