

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองเทา บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร

ยาว ๕๓๕.๐๐ ตารางเมตร

ลึก ๑.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๓

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๕,๗๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

ข้อหมก

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วย

จุดลอกคลองหา
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณการ ขุดลอก

ปากกว้าง	35.00 เมตร	ปากกว้าง	35.00 เมตร
ก้นกว้าง	23.00 เมตร	ก้นกว้าง	17.00 เมตร
ยาว	1,000.00 เมตร	ยาว	535.00 เมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:3

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,700.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ	
							รายการ	ปริมาณ		หน่วย
1	งานฉาบปูน									
	ค่าฉาบบน	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
	ค่าฉาบบนและลิ่มคั่นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	10,700.00	ลบ.ม. ปกติ	19.17	205,119.00	1.3357	25.61	273,977.45		
4	งานขุดลอก									
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
5	ค่าขนย้ายดิน(รอบบรรทุก 10 ล้อ)	10,700.00	ลบ.ม. ปกติ	17.14	183,398.00	1.3357	22.89	244,964.71	ระยะทาง 3 กม.	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น										
								525,754.23	บาท	
								525,700.00	บาท	


รวมราคากลางทั้งสิ้น 525,754.23 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 525,700.00 บาท
(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 7 = 393,617.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อนุภังษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชนภวโรจน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางวราวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งวงคงาน

โครงการ ชุคลอกคลองเทา
สถานที่ดำเนินการ บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ชุคลอก

ปากกว้าง	35.00	เมตร	
ก้นกว้าง	17.00	เมตร	
ยาว	535.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.00	เมตร	(ชุคลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 3
ปริมาณดินชุคลอกไม่น้อยกว่า	10,700.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	525,700.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน