

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร  
ดำเนินการ  
  - ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๘,๐๑๘.๖๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชูวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายพนม ผ่องขำ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกม่วง - บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 199.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


กำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	875.00	1.77	1,548.75	1.3624	2.41	2,110.02
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หน้า 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	546.52	21,314.28	1.3624	744.58	29,038.58
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	796.00	416.01	331,143.96	1.3624	566.77	451,150.53
10	Expansion Joint	ม.	4.00	261.62	1,046.48	1.3624	356.43	1,425.72
11	Contraction Joint	ม.	72.00	167.67	12,072.24	1.3624	228.43	16,447.22
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	15.00	43.96	659.40	1.3624	59.89	898.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					372,885.11		รวม	508,018.68
ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดพันสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์-)							ปรับยอด	508,018.68


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 372,885.11
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายพนม ผ่องชำ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

#### งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางรวม 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด แล้วเสร็จ  
ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ  
คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน  
วงเงิน 508,018.68 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน