

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านท่าเว่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
- บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๑๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- งานลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๙๑๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๑,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบริชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์ กรรมการ

0.4/2014

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชัยโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านท่าหว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งศรีภูมิ บ้านเขาดูทรง หมู่ที่ 9 ตำบลลพบุรีทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร


ดำเนินการ งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,910.00 เมตร


หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 2,029.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถมป่าชูดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	16,005.00	1.78	28,488.90	1.3607	2.42	38,764.85	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,029.00	172.20	349,393.80	1.3607	234.31	475,420.14	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								521,124.56	
คิดราคาเพียง								521,000.00	

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	382,982.70
ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา อิลลิกขณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศัย บำรุงหมื่น) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกัมปนาท จุมพลพงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายวิษุวัต อุมารงณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าชูดอก ขนาดเบา	16,005.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	2,029.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 521,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ