

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระบัวสาธารณประโยชน์ บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

สระน้ำกว่าเฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ เมตร

สระน้ำยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร

พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ ๓๐,๐๐๐ เมตร

พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ ๒๖,๐๗๔.๕๖ เมตร

ลึก ๑.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สาดเอียง ๑:๒

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๗,๘๐๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖๖,๘๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกสระบัวสาธารณประโยชน์

สถานที่ดำเนินการ

บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม เป็นสระน้ำตื้นเขิน

ดำเนินการ ชุดลอก

สระน้ำกว้างเฉลี่ย	150.00	เมตร
สระน้ำยาวเฉลี่ย	200.00	เมตร
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	30,000.00	ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	27,936.00	ตารางเมตร
ลึกเดิม	1.50	เมตร

สระน้ำกว้างเฉลี่ย	150.00	เมตร
สระน้ำยาวเฉลี่ย	200.00	เมตร
พื้นที่เฉลี่ย ปากสระน้ำ	30,000.00	ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นสระน้ำ	26,074.56	ตารางเมตร
ลึก	1.40	เมตร
ลาดเอียง	1: 2	

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณครดินชุดลอกไม่น้อยกว่า

37,807.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคามือวันที่

5 สิงหาคม 2565

ครั้งที่	ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
								ราคากลาง		
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1		งานถางป่า								
		ค่าถางถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
		ค่าถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2		ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3		ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	37,807.00	ลบ.ม.ปกติ	19.17	724,760.19	1.3357	25.61	968,062.19	
4		งานชุดลอก								
		ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
		ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5		ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	37,807.00	ลบ.ม.ปกติ	11.60	438,561.20	1.3357	15.49	585,786.19	ระยะทาง 1 กม.
6		ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	13,968.00	ลบ.ม.ปกติ	0.77	10,755.36	1.3357	1.03	14,365.93	
7		ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						1,179,176.75				

รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,575,026.38 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 1,575,000.00 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 7 =
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

1,179,176.75 บาท


= -
= -
= -
= 1.3357

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิชุด อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

