

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวฉุ Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโนนเตาไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๖,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดดังนี้

- ลักษณะสายทางเดิม ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวฉุ Asphaltic Concrete ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร

ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๓๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถฤต โคตะ

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี

กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านโนนเตาไผ่ ม.3 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง - บ้านเจียง ม.1 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ - เมตร

หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	4,550.00	10.76	48,958.00	1.3624	14.66	66,700.38
	1.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 เมตร)	ตร.ม.	4,550.00	134.65	612,657.50	1.3624	183.45	834,684.58
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	204.00	250.00	51,000.00	1.3624	340.60	69,482.40
2	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	977,815.60
							คิดราคาเพียง	977,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

717,715.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

(ลงชื่อ)

(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete
สายทาง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง - บ้านใหม่ห้วยกนกนา หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1		เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
ลำดับ	รายการ			
	1 งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	1.1 Tack Coat	4,550.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	4,550.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2 งานตีเส้นจราจร			
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	204.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	3 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 977,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ