

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
สายทาง ชย.ถ.1-0008 ค้ำปิง-บ้านบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,260,000 บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

3.ลักษณะงาน

สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape sea กว้าง 8.00-12.00 ม.

ดำเนินการผิวจราจร ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 350.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 ม. หนา 0.04 ม.

ดำเนินการผิวจราจร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 225.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม

รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 2,340,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| - นายปรีชา วิไลลักษณ์ | ตำแหน่ง | นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| - นายวิษุวัต อุมารังษี | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| - นายอศลย์ บำรุงหมู่ | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| - นายชินวร ชมนาวัง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0008 บ้านคำปึง - บ้านบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

7,314.00 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง

8.00 - 12.00 เมตร

ดำเนินการครั้งที่ 1 ผิวจราจร

ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว 350.00

ม. ไหลทางวิ่ง อ่างละ

3.00

เมตร

หนา 0.04 เมตร

ดำเนินการครั้งที่ 2 ผิวจราจร

ขนาด กว้าง

6.00 เมตร

ยาว 225.00

ม. ไหลทางวิ่ง อ่างละ

1.00

เมตร

หนา 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า

6,000.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factor : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------|------------------------------------|-------------------|------------|--|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | | |
| 1 | ประเภทงานทาง | 1,718,541.60 | 1.3624 | 2,341,341.08 | |
| 2 | ป้ายโครงการ 1 ชุด | 7,000.00 | | | |
| 3 | เสื่อนโซ | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลหัก 0% | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 2,348,341.08 | |
| สรุป | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 2,340,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | |


สองล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)


(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายชัชชัย ชูชาญ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาขางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0008 บ้านคำปึง - บ้านบ้านเหนือจนรงค์ อ.บ้านหันจันรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านหันจันรงค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 7,314 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร


ดำเนินการช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 ม. ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ดำเนินการช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 ม. ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | คำนวณต้นทุน | | | Factor F | รวมวัสดุ/ค่าแรง |
|--------------|---|----------|-------|-------------|--------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | ค่าต่อหน่วย | ค่าแรง | รวม | | ราคา |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING | | | | | | | |
| | 1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม. | 180.00 | ลบ.ม. | 415.62 | | 74,811.60 | 1.3624 | 101,923.32 |
| | 1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE | 6,000.00 | ตร.ม. | 74.24 | | 445,440.00 | 1.3624 | 606,867.46 |
| 2 | งานผิวทาง และไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 2.1 Prime Coat | 6,000.00 | ตร.ม. | 24.17 | | 145,020.00 | 1.3624 | 197,575.25 |
| | 2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) | 6,000.00 | ตร.ม. | 170.17 | | 1,021,020.00 | 1.3624 | 1,391,037.65 |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| | 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก | 129.00 | ตร.ม. | 250.00 | | 32,250.00 | 1.3624 | 43,937.40 |
| | รวมราคางานต้นทุนงานทาง | | | | | 1,718,541.60 | | |
| | FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย) | | | | | | 1.3624 | |
| | เป็นเงินค่างานประเมิน | | | | | | | 2,341,341.08 |

ถูกต้อง

 (ชื่อ นามจริง)
 ผู้อำนวยการงาน