

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระโปร่งแจ้ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๘๐.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๗๔.๐๐ เมตร

ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร

ลึก ๑.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) สลาดเอียง ๑:๑

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖๖,๘๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ชุดลอกสระโปร่งแจ้ง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมพลา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ชุดลอก ขยายสระน้ำเดิม

สภาพเดิม สระน้ำเดิมตื้นเขิน

ปากกว้าง	20.00 เมตร	ปากกว้าง	80.00 เมตร
กันกว้าง	17.00 เมตร	กันกว้าง	74.00 เมตร
ยาว	50.00 เมตร	ยาว	130.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณราคาชุดลอกไม่น้อยกว่า 13,627.00 / ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานวางป่า									
	ค่าตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-		
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	13,627.00	ลบ.ม. ปกติ	19.17	261,229.59	1.3357	25.61	348,924.36		
4	งานชุดลอก									
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	13,627.00	ลบ.ม. ปกติ	11.60	158,073.20	1.3357	15.49	211,138.37		ระยะทาง 1 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-		
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07		
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					424,402.79					


รวมราคากลางทั้งสิ้น 566,874.81 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 566,800.00 บาท


(ห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 424,402.79 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อนุรังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อนุรังษี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิชุด อนุรังษี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกสระโปรงแจ้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	80.00	เมตร	
ก้นกว้าง	74.00	เมตร	
ยาว	130.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	13,627.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	566,800.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน