

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเพ็ญณรงค์วิद्याคม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเพ็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเพ็ญณรงค์วิद्याคม ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเพ็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคารเรียน	381,997.86	1.3074	499,424.00	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,424.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายกฤต โคตะ)

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อมารังษี)

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

นายช่างโยธาชำนาญการ

ในร

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมอาคารเรียน								
	รื้อหลังคา	889.00	ตร.ม.		-	25.00	22,225.00	22,225.00	
	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	889.00	ตร.ม.	230.00	204,470.00	70.00	62,230.00	266,700.00	
	รื้อฝ้า	180.00	ตร.ม.		-	25.00	4,500.00	4,500.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	180.00	ตร.ม.	292.00	52,560.00	75.00	13,500.00	66,060.00	
	ทาสีภายใน	180.00	ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	ทาสีภายใน
	ค่ารื้อไฟฟ้าพร้อมติดตั้งคืน	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น				-		-	-	
	รื้อหลังคา	23.00	ตร.ม.		-	25.00	575.00	575.00	
	กระเบื้องลอนคู่	50.00	แผ่น	60.75	3,037.50		-	3,037.50	
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	53.00	ตัว	3.12	165.36		-	165.36	
	ค่าแรงมุงหลังคา	23.00	ตร.ม.		-	45.00	1,035.00	1,035.00	
	ค่าตั้งนั่งร้าน	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมเงิน							381,997.86	

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร งามนาวัง)
พ่ายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
ตามประมาณการจนแล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ภมรวิง;
นายช่างโยธาชำนาญงาน