

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 35.00 ม. พร้อมรั้วลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบสนาม
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๙๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|-------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกฤต โคตะ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเสณีย์ หิรัญวงษ์ | กรรมการ |

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร.5

โครงการ ข่อมแซมสนามกีฬาแผ่นดินบอลชายหาด


สถานที่ ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ข่อมแซมสนามกีฬาแผ่นดินบอลชายหาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 35.00 ม. พร้อมรั้ว


วัดตามาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบสนาม


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 2562

| ลำดับ | รายการ | วัสดุและค่าแรง | Factor : | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------|
| 1 | ประเภทอาคารงาน | 300,773.70 | 1.3074 | 393,231.54 | |
| 2 | ป้าย | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 393,231.54 | |
| | คิดเป็นประมาณ | | | 393,000.00 | |
| วิวกษ | สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน | | | | |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤษ โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายอศลย์ บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

**ประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

แผ่นที่ 1
แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแสงดับอลชายหาด

งานที่ ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแสงดับอลชายหาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 35.00 ม. พร้อมรั้ว

ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบสนาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. พร้อมคันทันรอบสนาม | | | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตจ 1:2:4 | 18 ลบ.ม. | 1,920 | 34,560.00 | 306 | 5,508.00 | 40,068.00 | |
| 1.2 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. 020x0.20 ม. | 110 ตร.ม. | 27 | 2,970.00 | 5 | 550.00 | 3,520.00 | |
| 1.3 | เหล็ก RB 6 มม. | 80 เส้น | 50 | 4,000.00 | 9.10 | 728.00 | 4,728.00 | |
| 1.4 | เหล็ก DB 12 มม. | 44 เส้น | 191 | 8,404.00 | 29.46 | 1,296.24 | 9,700.24 | |
| 1.5 | ลวดผูกเหล็ก | 8 กก. | 26.37 | 210.96 | - | - | 210.96 | |
| 1.6 | ไม้แบบ | 17 ลบ.ฟ. | 400 | 6,800.00 | - | - | 6,800.00 | |
| 2 | งานรั้วลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสพร้อมเสาเหล็กกลม | | | | | | | |
| 2.1 | ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" ลวดเบอร์ 11 | 310 ตร.ม. | 72 | 22,320.00 | - | - | 22,320.00 | |
| 2.2 | เหล็กแป๊ปกลมผิวดัด 2.5" หนา 3.00 มม. | 26 ท่อน | 826 | 21,476.00 | - | - | 21,476.00 | |
| 2.3 | เหล็กแป๊ปกลมผิวดัด 2.0" หนา 3.00 มม. | 63 ท่อน | 637 | 40,131.00 | - | - | 40,131.00 | |
| 2.4 | ค่าแรงติดตั้งรั้วลวดตาข่าย | 1 งาน | - | - | 4,000 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 3 | งานทรายหยาบพื้นสนาม | | | | | | | |
| 3.1 | ทรายหยาบ หนา 0.30 ม. | 210 ตร.ม. | 516.15 | 108,391.50 | - | - | 108,391.50 | |
| 3.2 | แผ่นพลาสติกรองทราย หนา 0.1 มม. สีดำ | 700 ตร.ม. | 10 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| 4 | งานไฟฟ้าสนาม | | | | | | | |
| 4.1 | โคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 150 W หลอด LED พร้อมขายึด | 8 ชุด | 2,400 | 19,200.00 | 275 | 2,200.00 | 21,400.00 | |

(นายอัครเดช บำรุงหนู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ 1
แบบ ปร.4

รายการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด

งานที่ ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 35.00 ม. พร้อมรั้ว

ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบสนาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. พร้อมคันทันหินรอบสนาม | | | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตจ 1:2:4 | 18 ลบ.ม. | 1,920 | 34,560.00 | 306 | 5,508.00 | 40,068.00 | |
| 1.2 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. 020x0.20 ม. | 110 ตร.ม. | 27 | 2,970.00 | 5 | 550.00 | 3,520.00 | |
| 1.3 | เหล็ก RB 6 มม. | 80 เส้น | 50 | 4,000.00 | 9.10 | 728.00 | 4,728.00 | |
| 1.4 | เหล็ก DB 12 มม. | 44 เส้น | 191 | 8,404.00 | 29.46 | 1,296.24 | 9,700.24 | |
| 1.5 | ลวดผูกเหล็ก | 8 กก. | 26.37 | 210.96 | - | - | 210.96 | |
| 1.6 | ไม้แบบ | 17 ลบ.ฟ. | 400 | 6,800.00 | - | - | 6,800.00 | |
| 2 | งานรั้วลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสพร้อมเสาเหล็กกลม | | | | | | | |
| 2.1 | ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2" ลวดเบอร์ 11. | 310 ตร.ม. | 72 | 22,320.00 | - | - | 22,320.00 | |
| 2.2 | เหล็กแป๊ปกลมผิวดัด 2.5" หนา 3.00 มม. | 26 ท่อน | 826 | 21,476.00 | - | - | 21,476.00 | |
| 2.3 | เหล็กแป๊ปกลมผิวดัด 2.0" หนา 3.00 มม. | 63 ท่อน | 637 | 40,131.00 | - | - | 40,131.00 | |
| 2.4 | ค่าแรงติดตั้งรั้วลวดตาข่าย | 1 งาน | - | - | 4,000 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 3 | งานทราดยหยาบพื้นสนาม | | | | | | | |
| 3.1 | ทราดยหยาบ หนา 0.30 ม. | 210 ตร.ม. | 516.15 | 108,391.50 | - | - | 108,391.50 | |
| 3.2 | แผ่นพลาสติกรองทราย | 700 ตร.ม. | 10 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| 4 | งานไฟฟ้าสนาม | | | | | | | |
| 4.1 | คอมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาด 150 W หลอด LED พร้อมขายึด | 8 ชุด | 2,400 | 19,200.00 | 275 | 2,200.00 | 21,400.00 | |

(นางอศลย์ บำรุงหมื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

**ประมาณราคาจ้างเหมา
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

แผ่นที่ 2
แบบ ปร.4

รายการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด

งานที่ ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 35.00 ม. พร้อมรั้ว

ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบสนาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน(หน่วย) | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุ และค่าแรง | หมายเหตุ |
|-------------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | ราคา (หน่วย) | จำนวนเงิน | | |
| 4.2 | เสาเหล็กแป๊ปกลมผิวสี 2.5" หน้า 3 มม. สูง 8.00 ม. | 3 ท่อน | 826 | 2,478.00 | 250 | 750.00 | 3,228.00 | |
| 4.3 | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าพร้อม สายไฟ | 2 ชุด | 3,500 | 7,000.00 | 400 | 800.00 | 7,800.00 | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | 300,773.70 | |

สำนักงาน อบจ.ชัยภูมิ

(นายอภิสิทธิ์ บำรุงบุญ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด
สถานที่ ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมสนามกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2 ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 393,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

นายอดลธิ์ บำรุงหนู
ผู้ควบคุมโยธาธิการ

(นายอดลธิ์ บำรุงหนู
ผู้ควบคุมโยธาธิการ)