

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโสกท้าว หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุบคา – บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม

ช่วงที่ ๑ ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๕๓ กิโลเมตร

ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ๔.๐๐๐ กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๓ เมตร

- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๓ เมตร

- หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๘.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๖๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ



แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทาง และไหล่ทาง				
	- Tack Coat	3,438.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	3,438.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2	งานตีเส้นจราจร				
	- สีเทอร์โมพลาสติก	143.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 968,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

(สำเนาถูกต้อง)

นายวิฑูรต์ อุมารังษิ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ