

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคอกน้อย (ตอนล่าง) บ้านโพนลำภูม.7ต.วังตะเฒ่-บ้านโคกสะอาด ม.3 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว ปากกว้าง 13 ม. ก้นกว้าง 8 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 600 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,950 ลบ.ม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 377,600.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
  - ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 10,950.00 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
  - ป้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ
  - ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 381,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
7.2 นายอศลย์ บำรุงหมู	กรรมการ
7.3 นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยคอกน้อย (ตอนล่าง)  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเภา - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ชุดลอก


ปากกว้าง	10.00 เมตร	ปากกว้าง	13.00 เมตร
ก้นกว้าง	6.00 เมตร	ก้นกว้าง	8.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.50 เมตร
ยาว	600.00 เมตร	ยาว	600.00 เมตร
ปริมาตรดินชุดลอก	10,950.00 ลบ.ม.		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 กันยายน 2563		


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถมป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	1.20	-	1.3357	1.60	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.41	-	1.3357	3.22	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	27.81	-	1.3676	38.03	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	27.82	-	1.3357	37.16	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	10,950.00	ลบ.ม. ปกติ	25.61	280,429.50	1.3357	34.21	374,569.68	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	67.71	-	1.3357	90.44	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.60	-	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น						285,529.50			

รวมราคากลางทั้งสิ้น 381,381.75 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 381,000.00 บาท  
 (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- หมายเหตุ
- ยอดราคารวมในชื่องที่ 6 = 285,529.50 บาท
  - Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
    - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
    - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
    - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
    - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
  - ราคารับจ้างที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายกฤต คุตตะ )  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นวอศลัย ป่ารุ่งหมู่ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยคอกน้อย (ตอนล่าง)

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเภา - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย		ดำเนินการ ขุดลอก	
ปากกว้าง	10.00 เมตร	ปากกว้าง	13.00 เมตร
ก้นกว้าง	6.00 เมตร	ก้นกว้าง	8.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	1.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	2.50 เมตร
ยาว	600.00 เมตร	ยาว	600.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	<u>10,950.00</u> ลบ.ม.		

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	10,950.00	ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
2 บ้ายโครงการ	1.00	ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 381,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ นารุงหนู)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ