

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านกำแพง ม.4 ต.บ้านยาง-บ้านแผ่นดินทอง ม.11 ต.กุตเสาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 384,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสียหาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร

ดำเนินการ - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปู Asphaltic Concrete

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,880.00

ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

เป็นเงิน 405,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1308/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอำพล เดชพลกรัง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ

6.2 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

6.3 นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านท่าแพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง - บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง	4.00 เมตร ยาว	325.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิมช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหาย กว้าง	4.00 เมตร ยาว	145.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete		
ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00 เมตร ยาว	325.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า		1,300.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00 เมตร ยาว	145.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า		580.00 ตารางเมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า		1,880.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,880.00	11.05	20,774.00	1.3624	15.05	28,302.50
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	ตร.ม.	1,880.00	130.40	245,152.00	1.3624	177.66	333,995.08
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	105.00	250.00	26,250.00	1.3624	340.60	35,763.00
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								405,008.82
คิดราคาเพียง								405,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	297,276.00
=	-
=	-
=	1.3624
=	-

(ลงชื่อ)


(นายอัฒล เตชพงษ์)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายภูดิช ภูณเพชรรัตน์)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)


(นายกัมปนาท จุมพตพงษ์)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร รตนาวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง - บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเสาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete					
ช่วงที่ 1	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	325.00 เมตร	
	หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า				1,300.00 ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
ช่วงที่ 2	ผิวจราจร ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	145.00 เมตร	
	หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า				580.00 ตารางเมตร	แล้วเสร็จ
	หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า				1,880.00 ตารางเมตร	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Tack Coat	1,880.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	1,880.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	105.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 405,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน