

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดชุมแสง บ้านกุดไช้หนู่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเขว้า - บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 820,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

สภาพเดิม

STA. 0+180-0+405

- ลำห้วย ขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ก้นกว้าง 57.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร

STA.0+405-0+440

- ลำห้วย ขนาดปากกว้าง 38.00 เมตร ก้นกว้าง 34.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร

ดำเนินการ

STA. 0+180-0+405

- ขุดลอกขนาดกว้าง 50.00 เมตร พื้นที่ 11,432.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร

(ขุดลึกกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 14,253.20 ลูกบาศก์เมตร

- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 5 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 35 ท่อน

STA.0+405-0+440

- ขุดลอกขนาดกว้าง 28.00 เมตร พื้นที่ 1,035.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

(ขุดลึกกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,403.25 ลูกบาศก์เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เป็นเงิน 640,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลาง  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 งบประมาณประจำปี 2560


โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดชุมแสง (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไช้หนุ่น ม.7 ต.บ้านเขว้า - บ้านไร่ ม.6 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ


สภาพเดิม STA. 0+180 - 0+405	ปากกว้าง	60.00 เมตร	กันกว้าง	57.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.70 เมตร
สภาพเดิม STA. 0+405 - 0+440	ปากกว้าง	38.00 เมตร	กันกว้าง	34.00 เมตร	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.50 เมตร
ดำเนินการ STA. 0+180 - 0+405	ขนาดกว้าง	50.00 เมตร	พื้นที่	11,432.00	ตร.ม.ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.30 เมตร
ดำเนินการ STA. 0+405 - 0+440	ขนาดกว้าง	28.00 เมตร	พื้นที่	1,035.00	ตร.ม.ขุดลึกลงอีกเฉลี่ย	1.50 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานชลประทาน	473,334.10	1.3375	633,084.36	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินครุภัณฑ์	0 %			
	3.2 เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			640,084.36	
	หักเงินเงินประมาณ			640,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายวิจิตร อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอภัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปฐพีชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณประจำปี 2560

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดชุมแสง (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไข่มุน ม.7 ต.บ้านเขว้า - บ้านไร่ ม.6 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

สภาพเดิม STA. 0+180 - 0+405

ลำห้วยขนาด	ปากกว้าง	60.00	เมตร
	ก้นกว้าง	57.00	เมตร
	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.70	เมตร

สภาพเดิม STA. 0+405 - 0+440

ลำห้วยขนาด	ปากกว้าง	38.00	เมตร
	ก้นกว้าง	34.00	เมตร
	ลึกเดิมเฉลี่ย	1.50	เมตร

ดำเนินการ STA. 0+180 - 0+405


ขุดลอก	ขนาดกว้าง	50.00	เมตร
	พื้นที่	11,432.00	ตร.ม.
	ลึกเฉลี่ย	1.30	เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
	ลาดเอียง	1:1	
	ปริมาตรดินขุด	14,253.20	ลบ.ม.

งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 5 จุดๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 35 ท่อน

ดำเนินการ STA. 0+405 - 0+440

ขุดลอก	ขนาดกว้าง	28.00	เมตร
	พื้นที่	1,035.00	ตร.ม.
	ลึกเฉลี่ย	1.50	เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)
	ลาดเอียง	1:1	
	ปริมาตรดินขุด	1,403.25	ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง



(นายวิเชียร ชาญกิจ)

นายก อบจ.ชัยภูมิ

แบ่งงวดงานโครงการขุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดชุมแสง (ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไช้หุ่น ม.7 ต.บ้านเขว้า - บ้านไร่ ม.6 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน			
	- ดำเนินการ STA. 0+180 - 0+405			
	ขุดลอกขนาดกว้าง	50.00 เมตร	พื้นที่	11,432.00 ตร.ม.
	ลึกจากลึกเดิม	1.30 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด	14,253.20 ลูกบาศก์เมตร	
	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 5 จุดๆละ 7 ท่อน รวมเป็น 35 ท่อน			แล้วเสร็จ
	- ดำเนินการ STA. 0+405 - 0+440			
	ขุดลอกขนาดกว้าง	28.00 เมตร	พื้นที่	1,035.00 ลบ.ม.
	ลึกจากลึกเดิม	1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรงานดินขุด	1,403.25 ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง 640,000.00 บาท ตามแบบ อบจ.ชัยภูมิ  
ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน คิดเป็น 100%

สำเนาถูกต้อง



(นายชินนอร์ ชมนางวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน