

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านหลุบคด หมู่ที่ ๑ ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๙.๐๐ เมตร

ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร

ลึก ๑.๕๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖,๔๓๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๒๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ส้ำห้วย

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชุดลอกลำห้วยห้วยสาธารณประโยชน์
บ้านหลุมคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คำนวณการ ชุดลอก

ปากกว้าง	13.00 เมตร	ปากกว้าง	15.00 เมตร
กันกว้าง	10.00 เมตร	กันกว้าง	9.00 เมตร
ยาว	2,000.00 เมตร	ยาว	1,410.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณดินชุดลอกไม่น้อยกว่า 26,437.00 ลูกบาศก์เมตร


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถางป่า								
	ค่าถางถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	26,437.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	799,190.51	1.3357	40.38	-1,067,478.76	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	804,290.51				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 1,074,290.83 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 1,074,200.00 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 804,290.51 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วยสาธารณประโยชน์
สถานที่ดำเนินการ บ้านหลุมคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุมคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	15.00	เมตร	
ก้นกว้าง	9.00	เมตร	
ยาว	1,410.00	ตารางเมตร	
ลึก	1.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1 : 1
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	26,437.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	1,074,200.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	150	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน