

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๖๔
บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๙,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดดังนี้

- ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแคบซีก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว

๒๓,๓๕๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete กม.๙+๓๖๐ - กม.๑๐+๖๒๓ ผิวจราจร
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ไหลทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต ไตตะ

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยางผิวแคบซีล กว้าง 8.00 เมตร ยาว 23,350.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว

800.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,400.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--------------|---|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - งานชุดหรือคันทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC. | ตร.ม. | 6,400.00 | 11.07 | 70,848.00 | 1.3624 | 15.08 | 96,523.32 |
| 2 | งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat - ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) | ตร.ม. | 6,400.00 | 24.24 | 155,136.00 | 1.3624 | 33.02 | 211,357.29 |
| 3 | งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 180.00 | 250.00 | 45,000.00 | 1.3624 | 256.91 | 1,644,209.72 |
| 4 | ป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1.3624 | 6,948.24 | 6,948.24 |
| TOTAL | | | | | | | | 2,020,346.56 |
| คิดราคาเพียง | | | | | | | | 2,020,000.00 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

| | |
|---|--------------|
| = | 1,482,932.00 |
| = | - |
| = | - |
| = | 1,3624 |
| = | - |

(ลงชื่อ)

(นายฤกษ์ โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สพ.นายถูกต้อง

นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาดกว้าง

6.00 เมตร ยาว

800.00

เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ

1.00

เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,400.00

ตารางเมตร

แล้วเสร็จ

ลำดับที่

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

1

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ ผิวทาง AC.

6,400.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

2

งานผิวทาง และไหล่ทาง

- Prime Coat

6,400.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)

6,400.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

3

งานตีเส้นจราจร

- สีเทอร์โมพลาสติก

180.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

4

ป้ายโครงการ

1.00

ชุด

แล้วเสร็จ


ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

2,020,000.00

บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายกันปนาท จุมทะทองสี)
นายช่างโยธา